

Capitolato delle opere da eseguire per la costruzione del Campino da calcetto

situato in Via Panconi, Pistoia

1) Opere di preparazione del fondo

- Scavo a sezione aperta per preparazione del fondo eseguito con mezzi meccanici fino a mc1000

Euro 12/mc (per 1000mc)

€ 12.000

- Movimentazione, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino a 7 Km di materiali terrosi,sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere.

Euro 10/mc eseguito con mezzi meccanici e trasporto con autocarro. (per 1000mc)

€ 10.000

- Calcestruzzo in classe XF4 aerato esposto a cicli gelo/disgelo con sali disgelanti per ambiente con elevata saturazione d'acqua.

Rck 35: scc

Euro160/mc (per 500 mc)

€ 80.000

2) Impianto idrico sanitario per il blocco spogliatoi compreso di allaccio alla fognatura.

€ 10.000

3) Tensostruttura completa di copertura, teli e montaggio

€ 100.000

4) Pavimentazione sportiva in PVC

€ 30.000

5) Struttura prefabbricata per bagni e spogliatoi

€ 30.000

Totale € 272.000 + iva 21%

€ 329.120